

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa I			
1.1		roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
1	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 + (2.38*5.37)-(1.00*2.00)*2-(1.45*1.13)*4$	m ²	48.727	
	korytarz	$((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 + (1.23*6.25))*4 - (0.90*2.00)*16$	m ²	152.910	
				RAZEM	201.637
2	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1.	1124-01				
1		5*4+2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.1.	0307-02				
1		poz.2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1.	1134-01				
1	analogia	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.1.	0511-03				
1	analogia	poz.4	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa i korytarz	m ²		
d.1.	1215-08				
1		$(5.37*2.38)*4+(1.23*6.25)*4$	m ²	81.872	
				RAZEM	81.872
7	KNR 2-02	Ośłony drzwi do mieszkań i wejściowych folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1	analogia	$(0.90*2.00)*16+(1.00*2.00)*1$	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
1.2		roboty malarskie i wykończeniowe			
8	KNP 02	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią	m ²		
d.1.	1307-01.03				
2	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 + (2.38*5.37)-(1.00*2.00)*2-(1.45*1.13)*4$	m ²	48.727	
	korytarz	$((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 + (1.23*6.25))*4 - (0.90*2.00)*16$	m ²	152.910	
				RAZEM	201.637
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		$(1.23*6.25)*4+(2.38*5.37)*4$	m ²	81.872	
				RAZEM	81.872
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe całość	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 - (1.00*2.00)*2-(1.45*1.13)*4$	m ²	35.946	
	korytarz	$(6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 - (0.90*2.00)*16$	m ²	8.940	
				RAZEM	44.886
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*1.50 - (1.00*1.00)*2-(1.45*1.13)*4$	m ²	14.696	
	korytarz	$(6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*1.50 - (0.90*1.00)*16$	m ²	4.470	
				RAZEM	19.166
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
2	klatka schodowa	$(2.38*5.37)*4$	m ²	51.122	
	korytarz	$(1.23*6.25)*4$	m ²	30.750	
				RAZEM	81.872

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1.	1503-02				
2					
	klątka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*1.50 - (1.00*1.50)*2$	m ²	20.250	
	korytarz	$((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*1.50)*4 - (0.90*1.50)*16$	m ²	53.880	
				RAZEM	74.130
14	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m ²		
d.1.	1511-11				
2		1.00*1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
d.1.	1512-06				
2		$(3.00+6.25)*2$	m	18.500	
				RAZEM	18.500
16	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m ²		
d.1.	1302-03				
2		$(2.00*2*0.90)*5$	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2		Kłątka schodowa II			
2.1		roboty przygotowawcze			
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	1202-09				
1					
	klątka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 + (2.38*5.37) - (1.00*2.00)*2 - (1.45*1.13)*4$	m ²	48.727	
	korytarz	$((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 + (1.23*6.25))*4 - (0.90*2.00)*16$	m ²	152.910	
				RAZEM	201.637
18	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.2.	1124-01				
1		5*4+2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.2.	0307-02				
1		poz.18	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2.	1134-01				
1	analogia	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.2.	0511-03				
1	analogia	poz.20	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich - posadzka klątka schodowa i korytarz	m ²		
d.2.	1215-08				
1		$(5.37*2.38)*4 + (1.23*6.25)*4$	m ²	81.872	
				RAZEM	81.872
23	KNR 2-02	Oslony drzwi do mieszkań i wejściowych folią polietylenową	m ²		
d.2.	0925-01				
1	analogia	$(0.90*2.00)*16 + (1.00*2.00)*1$	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
2.2		roboty malarskie i wykończeniowe			
24	KNP 02	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią	m ²		
d.2.	1307-01.03				
2					
	klątka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 + (2.38*5.37) - (1.00*2.00)*2 - (1.45*1.13)*4$	m ²	48.727	
	korytarz	$((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 + (1.23*6.25))*4 - (0.90*2.00)*16$	m ²	152.910	
				RAZEM	201.637
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01				
2		$(1.23*6.25)*4 + (2.38*5.37)*4$	m ²	81.872	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	81.872
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe całość	m ²		
d.2.	202 1134-02				
2					
	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 - (1.00*2.00)*2 - (1.45*1.13)*4$	m ²	35.946	
	korytarz	$(6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 - (0.90*2.00)*16$	m ²	8.940	
				RAZEM	44.886
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
2					
	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*1.50 - (1.00*1.00)*2 - (1.45*1.13)*4$	m ²	14.696	
	korytarz	$(6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*1.50 - (0.90*1.00)*16$	m ²	4.470	
				RAZEM	19.166
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
2					
	klatka schodowa	$(2.38*5.37)*4$	m ²	51.122	
	korytarz	$(1.23*6.25)*4$	m ²	30.750	
				RAZEM	81.872
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.2.	1503-02				
2					
	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*1.50 - (1.00*1.50)*2$	m ²	20.250	
	korytarz	$((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*1.50)*4 - (0.90*1.50)*16$	m ²	53.880	
				RAZEM	74.130
30	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m ²		
d.2.	1511-11				
2		1.00*1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
31	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
d.2.	1512-06				
2		$(3.00+6.25)*2$	m	18.500	
				RAZEM	18.500
32	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m ²		
d.2.	1302-03				
2		$(2.00*2*0.90)*5$	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
3		Klatka schodowa III			
3.1		roboty przygotowawcze			
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.	1202-09				
1					
	klatka schodowa	$(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 + (2.38*5.37) - (1.00*2.00)*2 - (1.45*1.13)*4$	m ²	48.727	
	korytarz	$((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 + (1.23*6.25))*4 - (0.90*2.00)*16$	m ²	152.910	
				RAZEM	201.637
34	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.3.	1124-01				
1		5*4+2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
35	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.3.	0307-02				
1		poz.34	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
36	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.3.	1134-01				
1	analogia	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.3.	0511-03				
1	analogia	poz.36	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.3. 1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa i korytarz $(5.37*2.38)*4+(1.23*6.25)*4$	m ² m ²	 81.872	 81.872
				RAZEM	81.872
39 d.3. 1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony drzwi do mieszkań i wejściowych folią polietylenową $(0.90*2.00)*16+(1.00*2.00)*1$	m ² m ²	 30.800	 30.800
				RAZEM	30.800
3.2		roboty malarskie i wykończeniowe			
40 d.3. 2	KNP 02 1307-01.03	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią klatka schodowa korytarz $(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00+ (2.38*5.37)-(1.00*2.00)*2-(1.45*1.13)*4$ $((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 + (1.23*6.25))*4 - (0.90*2.00)*16$	m ² m ² m ²	 48.727 152.910	 201.637
				RAZEM	201.637
41 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome $(1.23*6.25)*4+(2.38*5.37)*4$	m ² m ²	 81.872	 81.872
				RAZEM	81.872
42 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe całość klatka schodowa korytarz $(2.38+5.37+2.38+5.37)*3.00 -(1.00*2.00)*2-(1.45*1.13)*4$ $(6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*3.00 - (0.90*2.00)*16$	m ² m ² m ²	 35.946 8.940	 44.886
				RAZEM	44.886
43 d.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatka schodowa korytarz $(2.38+5.37+2.38+5.37)*1.50 -(1.00*1.00)*2-(1.45*1.13)*4$ $(6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*1.50 - (0.90*1.00)*16$	m ² m ² m ²	 14.696 4.470	 19.166
				RAZEM	19.166
44 d.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów klatka schodowa korytarz $(2.38*5.37)*4$ $(1.23*6.25)*4$	m ² m ² m ²	 51.122 30.750	 81.872
				RAZEM	81.872
45 d.3. 2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania klatka schodowa korytarz $(2.38+5.37+2.38+5.37)*1.50 -(1.00*1.50)*2$ $((6.25+6.25+1.23+1.23-2.38)*1.50)*4 - (0.90*1.50)*16$	m ² m ² m ²	 20.250 53.880	 74.130
				RAZEM	74.130
46 d.3. 2	KNR 2-02 1511-11	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników 1.00*1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
47 d.3. 2	KNR 2-02 1512-06	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm $(3.00+6.25)*2$	m m	 18.500	 18.500
				RAZEM	18.500
48 d.3. 2	KNR 13-12 1302-03	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe $(2.00*2*0.90)*5$	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
4		Wymiana stolarki wewnętrznej			
49 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
50 d.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne z ościeżnicą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0.90*2.00)*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400