

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa I			
1.1		roboty przygotowawcze			
d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
1		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4$	m ²	214.673	
				RAZEM	214.673
2	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1.1	1124-01				
1		4*5+2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.1.1	08 0307-02				
1		poz.2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1.1	1134-01				
1	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.1.1	0511-03				
1	analogia	poz.4	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa	m ²		
d.1.1	1215-08				
1		$(2.43*5.10)*5$	m ²	61.965	
				RAZEM	61.965
7	KNR 2-02	Oslony drzwi do mieszkań folią polietylenową	m ²		
d.1.1	0925-01				
1	analogia	$(0.90*2.00)*15$	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
1.2		roboty malarskie i wykończeniowe			
8	KNP 02	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - bez lamperii	m ²		
d.1.1	1307-01.03				
2		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*1.00 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4$	m ²	101.723	
				RAZEM	101.723
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
2		$(5.10*2.43)*5$	m ²	61.965	
				RAZEM	61.965
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
2		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4$	m ²	214.673	
				RAZEM	214.673
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02				
2		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4$	m ²	152.708	
				RAZEM	152.708
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
2		$(2.43*5.10)*5$	m ²	61.965	
				RAZEM	61.965
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1.1	1503-02				
2		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*1.50 - (0.90*1.50)*3)*5 - (1.40*1.50) - (0.90*1.50)$	m ²	89.250	
				RAZEM	89.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników 1.20*0.60	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
15	KNR 2-02 d.1. 1512-06 2	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm 5.00*5	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNR 13-12 d.1. 1302-03 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe 2.88*2*0.90	m ² m ²	 5.184	
				RAZEM	5.184
17	KNR 13-12 d.1. 1302-02 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
2		Klatka schodowa II			
2.1		roboty przygotowawcze			
18	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4	m ² m ²	 214.673	
				RAZEM	214.673
19	KNR 4-03 d.2. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 4*5+2	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR-W 5- d.2. 08 0307-02 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu poz.19	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 5-08 d.2. 0511-03 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu poz.21	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-01 d.2. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa (2.43*5.10)*5	m ² m ²	 61.965	
				RAZEM	61.965
24	KNR 2-02 d.2. 0925-01 1 analogia	Ostony drzwi do mieszkań folią polietylenową (0.90*2.00)*15	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
2.2		roboty malarskie i wykończeniowe			
25	KNP 02 d.2. 1307-01.03 2	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - bez lamperii (((5.10+5.10+2.43+2.43)*1.00 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4	m ² m ²	 101.723	
				RAZEM	101.723
26	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (5.10*2.43)*5	m ² m ²	 61.965	
				RAZEM	61.965
27	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4$	m ²	214.673	
				RAZEM	214.673
28	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4$	m ²	152.708	
				RAZEM	152.708
29	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$(2.43*5.10)*5$	m ²	61.965	
				RAZEM	61.965
30	KNR 2-02 d.2. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*1.50 - (0.90*1.50)*3)*5 - (1.40*1.50) - (0.90*1.50)$	m ²	89.250	
				RAZEM	89.250
31	KNR 2-02 d.2. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m ²		
		1.20*0.60	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
32	KNR 2-02 d.2. 1512-06 2	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		5.00*5	m	25.000	
				RAZEM	25.000
33	KNR 13-12 d.2. 1302-03 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m ²		
		2.88*2*0.90	m ²	5.184	
				RAZEM	5.184
34	KNR 13-12 d.2. 1302-02 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3		Klatka schodowa III			
3.1		roboty przygotowawcze			
35	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		$((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4$	m ²	214.673	
				RAZEM	214.673
36	KNR 4-03 d.3. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		4*5+2	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
37	KNR-W 5- d.3. 08 0307-02 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
		poz.36	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
38	KNR 4-03 d.3. 1134-01 1 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR 5-08 d.3. 0511-03 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
		poz.38	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 4-01 d.3. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa	m ²		
		$(2.43*5.10)*5$	m ²	61.965	
				RAZEM	61.965

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 2-02 d.3. 0925-01 1 analogia	Osłony drzwi do mieszkań folią polietylenową (0.90*2.00)*15	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
3.2		roboty malarskie i wykończeniowe			
42	KNP 02 d.3. 1307-01.03 2	Malowanie zwykle farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - bez lamperii ((5.10+5.10+2.43+2.43)*1.00 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4	m ² m ²	 101.723	
				RAZEM	101.723
43	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome (5.10*2.43)*5	m ² m ²	 61.965	
				RAZEM	61.965
44	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4	m ² m ²	 214.673	
				RAZEM	214.673
45	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4	m ² m ²	 152.708	
				RAZEM	152.708
46	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.43*5.10)*5	m ² m ²	 61.965	
				RAZEM	61.965
47	KNR 2-02 d.3. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania ((5.10+5.10+2.43+2.43)*1.50 - (0.90*1.50)*3)*5 - (1.40*1.50) - (0.90*1.50)	m ² m ²	 89.250	
				RAZEM	89.250
48	KNR 2-02 d.3. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników 1.20*0.60	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
49	KNR 2-02 d.3. 1512-06 2	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm 5.00*5	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
50	KNR 13-12 d.3. 1302-03 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe 2.88*2*0.90	m ² m ²	 5.184	
				RAZEM	5.184
51	KNR 13-12 d.3. 1302-02 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Klatka schodowa I				
1.1		roboty przygotowawcze				
1	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	$((5.10+5.10+2.43+2.43)*2.50 + (2.43*5.10) - (0.90*2.00)*3)*5 - (1.40*1.97) - (0.90*2.00) - (1.20*0.83)*4 = 214.673$	4.01	860.84
2	KNR 4-03 d.1. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	$4*5+2 = 22.000$	6.86	150.92
3	KNR-W 5-08 d.1. 0307-02 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.	poz.2 = 22.000	6.07	133.54
4	KNR 4-03 d.1. 1134-01 1 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.	6	21.33	127.98
5	KNR 5-08 d.1. 0511-03 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.	poz.4 = 6.000	20.19	121.14
6	KNR 4-01 d.1. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa	m ²	$(2.43*5.10)*5 = 61.965$	2.14	132.61
7	KNR 2-02 d.1. 0925-01 1 analogia	Oslony drzwi do mieszkań folią polietylenową	m ²	$(0.90*2.00)*15 = 27.000$	9.15	247.05